

Beneficiar: U.A.T. FRUMUSANI
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI,
JUD.CALARASI

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Din care C+M
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala		
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		
4	3.1	Studii de teren		
5	3.3	Proiectare si inginerie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		01 CONSTRUCTII		
6.2	4.2	Montaj utilaje tehnologice		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
6.4	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
TOTAL (fara TVA)				

Beneficiar,
U.A.T. FRUMUSANI



Ofertant,

Beneficiar: U.A.T. FRUMUSANI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI,
 II.D.CAI ARASI
 Obiectul: 01 CONSTRUCTII

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz Obiect	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Lucrari de constructii

2	I.1	Terasamente	
3	I.2	Constructii	
		<i>1 CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI</i>	
5	I.3	Izolatii	
6	I.4	Instalatii electrice	
7	I.5	Instalatii sanitare	
8	I.6	Instalatii de incalzire	
9	I.7	Instalatii de alimentare cu gaze naturale	
10	I.8	Instalatii de telecomunicatii	
11	I.9	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj


13	II.1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

15	III.1	Utilaje si echipamente tehnologice	
16	III.2	Utilaje si echipamente de transport	
17	III.3	Dotari	
TOTAL CAPITOL III			

TOTAL 01 CONSTRUCTII (fara TVA)	
--	--



Ofertant,

Beneficiar: U.A.T. FRUMUSANI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI,
 IIJD.CAI ARASI
 Obiectul: 01 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 1 CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT45A1 - Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	3,300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	3.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren mijlociu	100 mp	1.82		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPCP22B1 - Refacerea alinierii la stalpii imprejmuirilor metalice	buc	84.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scinduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	99.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere centralizate, OB 37 D = 5 - 8 MM	kg	1,725.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2004232 - Plasa sudate lat: 5 X 2 m d sirma 5mm ol 37N s 438/3	kg	1,725.00		
8	CC01D1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii radiere, distantier din mase plastice	kg	1,725.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CA02D1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	28.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	28.27		
10	CO07A% - Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	3,402.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPC069B1 - Confectionarea portilor metalice din schelet otel profilat	kg	1,178.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	6301822 - Teava rectangulara folosita pentru confectionarea stalpilor, portilor, gardurilor si balustradelor, cu sectiunea de 60x40 mm	m	270.00		
12	600011194 - Teava rectangulara folosita pentru confectionarea portilor, gardurilor si balustradelor, cu sectiunea de 40x20 mm	m	336.00		
12	600011156 - Teava patrata pentru porti, graduri si balustrade din otel, sectiune 20x20 mm	m	2,520.00		
12	631231M - Accesorii porti metalice pt.fixari si prinderi: roti culisare poarta auto, suporti reglare cu 2 role, placa suport cu 4 role, mantragator curb,	buc	1.00		
12	600011195 - Capace din plastic pentru teava rectangulara: 90buc 60x40 mm; 16buc 40x20mm; 1300buc 20x20mm	buc	1,406.00		
13	CF02B01* - Aplicare manuala a mortarului M10 - T, din var - ciment pentru strat de tinci 0,3cm	mp	115.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CN03XA - Vopsitorii la int.si ext.,executate manual cu vinarom pe tencuieli driscuiter: 165m x (0.25+0.20+0.25)m	mp	115.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	CN11B1 - Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice un strat grund si 2 str. email alchidic	mp	344.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	6100955 - Grund alchid gris 6 G 825-2	kg	20.00		
17	6108191 - Email verde E.535-2 ntr 1703-80	kg	25.00		
18	6108323 - Email portoc. E.735-3 ntr 1703-73	kg	25.00		
19	6108414 - Email galben E.855-1 ntr 1703-80	kg	25.00		
20	6108244 - Email bleu E.635-3 ntr 1703-80	kg	25.00		
21	6108347 - Email mov E.735-8 ntr 1703-80	kg	25.00		
22	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	20.00		
23	CO07A-01% - Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit - pentru montarea panoului gata confectionat (stalpi si panouri demontare cu recuperare, reconditionate)	kg	3,300.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	47.40		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	6309886 - Confecție metalice inglobate in beton otel beton 8mm	kg	47.40		
25	CA01M1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in fundatii, la constructii ingineresti (stalpi lea etc.)	mc	2.24		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	CZ0105E1 - Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 3 in structuri si fundatii), preparate cu ciment M 30, manual;	mc	2.26		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TRANSPORT					
27	TRB05A13 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	10.20		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
28	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	10.20		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
29	TRI1AA08C1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ.1	tona	10.20		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
30	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. de 15km	tona	10.20		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
31	TRA06A15 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =15km	tona	67.20		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
TOTAL TRANSPORT					

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

Beneficiar,
U.A.T. FRUMUSANI

Ofertant,


Beneficiar: U.A.T. FRUMUSANI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI,
 JUD.CALARASI
 Obiectul: 01 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 1 CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20011906 - Mortar superior pentru tinci	kg	739.20				0.74
2	2004232 - Plasa sudate lat: 5 X 2 m d sirma 5mm ol 37N s 438/3	kg	1,725.00				1.72
3	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	71.40				0.07
4	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	640.84				0.65
5	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	28.27				69.56
6	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.64				1.02
7	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.81				1.29
8	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	1.40				1.90
9	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.55				0.75
10	2901167 - Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.69				0.42
11	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	1.58				0.79
12	2904406 - Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	1.88				0.94
13	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	16.34				0.25
14	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	23.71				0.00
15	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	17.25				0.02
16	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	2.48				0.00
17	5901235 - Electrode sud.otel S 1125/2 E51.2R 2X350 inv.	kg	11.78				0.01
18	5901247 - Electrode sud.otel S 1125/2 E51.5 D = 3,25MM	kg	20.31				0.03
19	600011156 - Teava patrata pentru porti, graduri si balustrade din otel, sectiune 20x20 mm	m	2,520.00				0.00
20	600011194 - Teava rectangulara folosita pentru confectionarea portilor, gardurilor si balustradelor, cu sectiunea de 40x20 mm	m	336.00				0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	600011195 - Capace din plastic pentru teava rectangulara: 90buc 60x40 mm; 16buc 40x20mm; 1300buc 20x20mm	buc	1,406.00				0.00
22	6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	34.40				0.00
23	6100955 - Grund alchid gris 6 G 825-2	kg	20.00				0.02
24	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	25.41				0.03
25	6108191 - Email verde E.535-2 ntr 1703-80	kg	25.00				0.03
26	6108244 - Email bleu E.635-3 ntr 1703-80	kg	25.00				0.03
27	6108323 - Email portoc. E.735-3 ntr 1703-73	kg	25.00				0.03
28	6108347 - Email mov E.735-8 ntr 1703-80	kg	25.00				0.03
29	6108414 - Email galben E.855-1 ntr 1703-80	kg	25.00				0.03
30	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	20.00				0.02
31	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	11.88				0.01
32	6202806 - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3.47				3.47
33	6301822 - Teava rectangulara folosita pentru confectionarea stalpilor, portilor, gardurilor si balustradelor, cu sectiunea de 60x40 mm	m	270.00				0.27
34	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton otel beton 8mm	kg	47.40				0.05
35	631231M - Accesorii porti metalice pt.fixari si prinderi: roti culisare poarta auto, suporti reglare cu 2 role, placa suport cu 4 role, mantragator curb, balamale porti, inchizatoare	buc	1.00				0.00
TOTAL Materiale						Greutate	84.17

Beneficiar,
U.A.T. FRUMUSANI



Ofertant,

Beneficiar: U.A.T. FRUMUSANI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI,
 JUD.CALARASI
 Obiectul: 01 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 1 CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10711 - Dulgher constructii categoria I	14.85			
2	10721 - Dulgher constructii categoria a II-a	28.71			
3	10731 - Dulgher constructii categoria a III-a	7.92			
4	10741 - Dulgher constructii categoria a IV- a	14.85			
5	11000 - Betonist	40.39			
6	13410 - Dulgher constructii	4.26			
7	15000 - Fierar beton	84.13			
8	15130 - Finisor de terasamente	18.31			
9	18111 - Lacatus constructii metalice	1,456.56			
10	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	18.97			
11	19931 - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	11.88			
12	20600 - Muncitor de deservire	45.26			
13	20640 - Muncitor deservire constructii masini	65.97			
14	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	560.58			
15	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	6.12			
16	31000 - Zidar tencuitor	35.28			
17	31040 - Zidar-rosar tencuitor	17.67			
18	31110 - Zugrav vopsitor	446.34			
	Ore Manopera	2,878.06	TOTAL		

Beneficiar,
 U.A.T. FRUMUSANI

Ofertant,



Beneficiar: U.A.T. FRUMUSANI
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI,
JUD.CALARASI
Obiectul: 01 CONSTRUCTII
Stadiul fizic: 1 CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3012 - Aparat de sudura prin presiune in punctotel-beton 70-12MM	18.08		
2	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.51		
3	4201 - Masina de taiat ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	2.84		
TOTAL Utilaje				

Beneficiar,
U.A.T. FRUMUSANI

Ofertant,

Beneficiar: U.A.T. FRUMUSANI
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI,
JUD.CALARASI
Obiectul: 01 CONSTRUCTII
Stadiul fizic: 1 CONFECTIONAT GARD SCOALA ORASTI, COM.FRUMUSANI

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30290 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 15km	67.20	15.00	0.38		
2	8888918 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	10.20	30.00	0.38		
TOTAL Transport						

Beneficiar,
U.A.T. FRUMUSANI

Ofertant,